Evacon 3 10L

Description

Evacon 3 est une colle de contact synthétique à pulvériser pour le collage de la membrane Evalastic EPDM.

Données techniques

Evacon 3 10L	
État d'agrégation	liquide
Base	caoutchoucs synthétiques
Tension de vapeur (à 20 °C)	160,00 hPa
Odeur	aromatique
Poids	8,2 kg
Conservation	12 mois
Couleur	jaune / jaune-brun
Point d'ébullition	60 °C
Solubilité dans l'eau	non soluble dans l'eau
Densité	0,82 kg/L
Point d'éclair	≥ -26°C
Température d'auto-inflammation	> 200 °C

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Evacon 3 dans un local sec, fermé mais ventilé, entre 10 et 20 °C.

Sur le toit:

- Conserver le Evacon 3 à l'ombre sur le toit.
- Garder le Evacon 3 à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 60 °C), des flammes et des étincelles.
- Evacon 3 doit être maintenu à une température minimale de 15°C pour avoir une bonne adhérence.

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre, et le nettoyer éventuellement avec de l'acétone.

Application

- Appliquer le Evacon 3 à la fois sur le support à encoller et sur la face inférieure de la membrane Evalastic EPDM.

Consommation

Rouleau à colle	Consommation par m²	Consommation par bidon
Evacon 3 10L	600 g / m²	Env. 13,5 m² / bidon

Cuve sous pression	Consommation par m²	Consommation par bidon
Evacon 3 10L	350 g / m²	Env. 23,5 m² / bidon

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés de Evacon 3.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® est une marque déposée de VM Building Solutions SA